

## PRZEDMIAR - OBMIAR

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1	KNNR 0001 0111-0100		Element 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie równinnym Przedmiar 0.6200	0,620	km
2	KNNR 0006 0101-0200		Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w Przedmiar $620.00 * 4.50 = 2790.0000$ Krotność: 0.7500	2 790,000	m2
3	KNNR 0006 0113-0100		Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po Przedmiar $620.00 * 4.50 = 2790.0000$	2 790,000	m2
4	KNNR 0001 0503-0300		Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych Przedmiar $620.00 * 1.00 * 2 = 1240.0000$	1 240,000	m2
5	KNNR 0006 0309-0103		Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard II, warstwa ścieralna, grub. warstwy po Przedmiar $620.00 * 4.50 = 2790.0000$	2 790,000	m2

## KOSZTORYS OFERTOWY

L.p.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Razem
1	KNNR 0001 0111-0100		Element 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie równinnym Obmiar: 0,6200	km	0,6200		
2	KNNR 0006 0101-0200		Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II do IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojazdnego Obmiar: $620,00 * 4,50 = 2\,790,0000$ Krotno??: 0.7500	m2	2 790,0000		
3	KNNR 0006 0113-0100		Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Obmiar: $620,00 * 4,50 = 2\,790,0000$	m2	2 790,0000		
4	KNNR 0001 0503-0300		Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, grunt kategorii I-III Obmiar: $620,00 * 1,00 * 2 = 1\,240,0000$	m2	1 240,0000		
5	KNNR 0006 0309-0103		Nawierzchnie z mieszanki mineralno asfaltowych standard II, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 3 cm. transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t Obmiar: $620,00 * 4,50 = 2\,790,0000$	m2	2 790,0000		
Rozdział razem:							
Wartość VAT [ 22.0% ]:							
Całkowita wartość rozdziału:							