

Numer 06/R5/0732

Miejscowość Ostróda

Data 21-07-2006

# WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

## DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KONCERNU ENERGETYCZNEGO ENERGA SA Oddział w Olsztynie Rejon Ostróda

1. Przyłączany obiekt: Przepompownia  
Adres (Nr działki): Mielno, gm.Grunwald, działka nr 28/26
2. Grupa przyłączeniowa: V
3. Moc przyłączeniowa: 10 kW
4. Miejsce przyłączenia: Stacja transformatorowa 15/0,4 kV TYMAWA [Os-0803]  
Obwód 0,4 kV K-K WIE [080301].
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe, na odejściu, rozłączniko-bezpiecznika, zainstalowanego w szafce złączowo-pomiarowej, w kierunku instalacji odbiorcy
6. Rodzaj połączenia z siecią: kablowe
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
  - 7.1. Należy wybudować przyłącze kablowe wg potrzeb ze stacji transformatorowej 15/0,4kV TYMAWA [Os-0803] do złącza kablowo-pomiarowego.
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:  $\text{tg } \phi = 0.4$
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego:
  - 9.1. Miejsce zainstalowania: złącze kablowo-pomiarowe przy linii ogrodzenia posesji od strony drogi dojazdowej
  - 9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego: trójbiegunowy wyłącznik instalacyjny 16 A, zainstalowany w złączu kablowo-pomiarowym.
  - 9.3. Sposób pomiaru: bezpośredni
  - 9.4. Liczniki:
    - 9.4.1. energii elektrycznej czynnej
  - 9.5. Wymagania dodatkowe:
    - 9.5.1. Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania.
10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
  - 10.1. Sieć o napięciu do 1 kV:
    - 10.1.1. Układ sieci TN-C.
    - 10.1.2. Napięcie znamionowe sieci: 0,4 kV.
    - 10.1.3. Prąd zwarciovowy w sieci w miejscu przyłączenia: 2557,1 A (rzeczywistą wartość prądu zwarciovowego oblicza projektant).
    - 10.1.4. System ochrony od porażeń: samoczynne wyłączenie zasilania
  - 10.2. Parametry sieci elektroenergetycznej do miejsca przyłączenia:
    - 10.2.1. Moc transformatora w stacji 15/0,4 kV TYMAWA [Os-0803] 100kVA
11. Inne ustalenia:
  - 11.1. Projekt budowlany:
    - 11.1.1. Dokumentację techniczną na etapie opracowywania należy uzgodnić w Rejonie Energetycznym Ostróda.