

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY ZIEMNE</b>					
1	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na	m <sup>3</sup>		
d.1	0217-04	odkład w gruncie kat.III (((1.5*0.65)+0.6)*1.5*41*0.97	m <sup>3</sup>	93.957	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.957</b>
2	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i	m <sup>3</sup>		
d.1	0310-02	głębok do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) (((1.5*0.65)+0.6)*1.5*41*0.97	m <sup>3</sup>	2.906	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.906</b>
3	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przrzutem	m <sup>3</sup>		
d.1	0501-01	na odl.do 3 m 2.906	m <sup>3</sup>	2.906	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.906</b>
4	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do	m <sup>3</sup>		
d.1	0230-01	10 m w gruncie kat. I-III (((1.5*0.65)+0.6)*1.5*41*0.97	m <sup>3</sup>	93.957	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.957</b>
<b>2 ROBOTY INSTALACYJNE</b>					
5	KNR 2-18	Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metoda zgrze-	m		
d.2	0907-01	wania - śr.zewn.rurociągu 50mm 41	m	41.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
6	KNR 2-18	Podłącz instalacji do sieci wodociąg.- trójniki wbudowane do istniejących ru-	szt.		
d.2	0901-01	rociągów o śr.250 mm 1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR-W 2-18	Zasuwki żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.50 mm	kpl.		
d.2	0205-01	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR-W 2-18	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc.20		
d.2	0707-01	1	0m odc.20 0m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR-W 2-18	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm	odc.20		
d.2	0708-01	1	0m odc.20 0m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 25 mm do	kpl.		
d.2	0108-03	wodomierzy skrzydełkowych 1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 2-19	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucz-	m		
d.2	0219-01	nego 1	m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>