

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ZIEMNE					
1	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		
d.1	0310-02	(((1.28+2.07+1.22+1.11)/4)*0.65)+0.6)*1.42*(58+11)	m ³	149.224	
				RAZEM	149.224
2	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m	m ³		
d.1	0501-01	(((1.28+2.07+1.22+1.11)/4)*0.65)+0.6)*1.42*(58+11)	m ³	149.224	
				RAZEM	149.224
3	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II	m ²		
d.1	0233-01	149.224	m ²	149.224	
				RAZEM	149.224
4		Zakup piasku na wymianę gruntu	m ³		
d.1		149.224	m ³	149.224	
				RAZEM	149.224
2 ROBOTY INSTALACYJNE					
5	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
d.2	0408-03	58	m	58.000	
				RAZEM	58.000
6	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
d.2	0408-02	11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
7	KNR-W 2-18	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt		
d.2	0517-02	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000