

ZESTAWIENIE DREWNA
(STACJA UZDATNIANIA WODY W PACÓŁTÓWKU, GMINA GRUNWALD)

Nr.	Nazwa elementu	Szerokość [m]	Wysokość [m]	Długość [m]	Ilość [szt.]	Dł.całkowita [m]	Pole [m ²]	Objętość [m ³]
1	krokiew	0,08	0,16	6,52	8	52,16		0,667648
2	murlata	0,14	0,14	7,24	2	14,48		0,283808
3	belka kalenicowa	0,14	0,14	7,24	1	7,24		0,141904
4	kleszcze	0,08	0,16	3,86	16	61,76		0,790528
5	kleszcze	0,08	0,16	7,94	16	127,04		1,626112
6	kontrłaty	0,08	0,025	6,39	16	102,24		0,20448
7	łaty	0,05	0,038	7,24	17	123,08		0,233852
deski								
8	okap	min.0,14	0,025				34,69	0,86725
SUMA					76	488	34,69	4,815582