

**ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ**  
**(STACJA UZDATNIANIA WODY W PACÓŁTÓWKU, GMINA GRUNWALD)**

element	rodzaj pręta	średnica [d]	ilość prętów [szt.]	długość 1szt. [m]	długość całkowita [m]	masa [kg/m]	masa całkowita [kg]	Znak gatunku stali
<b>ŁAWY FUNDAMENTOWE</b>								
ŁAWY - ŚCIANY GŁÓWNE BUDYNKU	pręty główne A-III	12	16		110,4	0,888	98,0352	<b>34GS</b>
	stremiona A-0	6	92,8	1,3	120,64	0,222	26,78208	<b>St0S-b</b>
<b>FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA</b>								
FUNDAMENT A-A	pręty główne A-III	10	14	1,34	18,76	0,617	11,57492	<b>34GS</b>
FUNDAMENT B-B	pręty główne A-III	10	8	0,74	5,92	0,617	3,65264	<b>34GS</b>
FUNDAMENT C-C	pręty główne A-III	10	6	1,69	10,14	0,617	6,25638	<b>34GS</b>
	pręty główne A-III	10	9	1,14	10,26	0,617	6,33042	<b>34GS</b>
<b>WIENIEC</b>								
WIENIEC	pręty główne A-III	12	16		107,84	0,888	95,76192	<b>34GS</b>
	stremiona A-0	6	90	0,82	73,8	0,222	16,3836	<b>St0S-b</b>
KOTWY	pręty gładkie A-III	16	14	0,50	14	1,58	22,12	<b>34GS</b>
<b>RAZEM</b>			<b>265,8</b>		<b>471,76</b>		<b>286,89716</b>	