

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Kanalizacja grawitacyjna CPV-45111200-0; CPV-45233250-6; CPV-45231300-8					
1.1 Roboty ziemne i drogowe CPV-45111200-0 i CPV-45233250-6					
1	1	1			
d.1.	0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km		
1		0.482	km	0.482	
				RAZEM	0.482
1	1	1			
d.1.	KNR 2-31 0804-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grub. 15 cm	m ²		
1		254	m ²	254.000	
				RAZEM	254.000
1	1	1			
d.1.	KNR 2-31 0804-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - każdy dalszy 1 cm grub. Krotność = 5	m ²		
1		254	m ²	254.000	
				RAZEM	254.000
1	1	1			
d.1.	KNR 2-01 0317-05	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m	m ³		
1		131.2	m ³	131.200	
				RAZEM	131.200
1	1	1			
d.1.	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km Wykopy z przemieszczeniem mas ziemi z wykopu z powody braku możliwości składowania urobku	m ³		
1		535.25	m ³	535.250	
				RAZEM	535.250
1	1	1			
d.1.	KNR 2-01 0321-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką	m ²		
1		262.4	m ²	262.400	
				RAZEM	262.400
1	1	1			
d.1.	KNR 2-28 0501-08	Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie - 70% całości podsypki i obsypki	m ³		
1		272.45	m ³	272.450	
				RAZEM	272.450
1	1	1			
d.1.	KNR 2-28 0501-09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - 30% całości podsypki i obsypki	m ³		
1		181.64	m ³	181.640	
				RAZEM	181.640
1	1	1			
d.1.	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m	m ³		
1		454.09	m ³	454.090	
				RAZEM	454.090
1	1	1			
d.1.	KNR 2-01 0212-03	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km Dowiezienie uprzednio przemieszczonych mas ziemi w celu zasypania wykopu	m ³		
1		272.45	m ³	272.450	
				RAZEM	272.450
1	1	1			
d.1.	KNR 2-01 0212-03	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km Wywiezienie nadmiaru ziemi - wymiana gruntu niezagęszczalnego	m ³		
1		181.64	m ³	181.640	
				RAZEM	181.640
1	1	1			
d.1.	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Wywiezienie nadmiaru ziemi - wymiana gruntu niezagęszczalnego Krotność = 8	m ³		
1		181.64	m ³	181.640	
				RAZEM	181.640