

Opis

REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KIERSZTANOWIE W ZAKRESIE:

- rozbiórka pokrycia dachowego - eternit
- rozbiórka rynien i rur spustowych
- częściowa wymiana końcówek krokwi
- rozbiórka deski okapowej,
- rozbiórka deski wiatrowej
- rozbiórka i przemurowanie kominów ponad dachem
- rozbiórka łączenia dachu
- wykucie z muru okien drewnianych
- wykucie z muru drzwi zewnętrznych
- rozbiórka elementów dachu z przybudówki
- przemurowanie ścian z części przybudówki
- rozbiórka krat na oknach
- rozbiórka podłóg na legarach
- rozbiórka instalacji elektrycznej
- łączenie połąci dachowych
- przemurowanie komina ponad dachem
- ułożenie blachodachówki,
- rynny i rury spustowe
- pokrycie dachowe na przybudówce
- rynny i rury spustowe na przybudówce
- izolacja termiczna ze styropianu pod posadzkowa
- posadzka betonowa zatarta na gładko w świetlicy
- ułożenie terakoty w obu pomieszczeniach i korytarzach świetlicy
- instalacja elektryczna podtynkowa z przewodów cu
- wyciszenie pomieszczeń świetlicy styropianem ( przyklejenie styropianu do sufitu)
- wstawienie okien z PCV wraz z parapetami
- przestawienie pieców kaflowych
- wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej do pomieszczeń zaplecza kuchennego
- montaż umywalk, baterii i wodomierzy
- montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej
- wykonanie szpachlowania tynków wewnętrznych
- wykonanie malowania tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi i olejnymi
- wykonanie zbiornika gnilnego przy świetlicy
- wykonanie opaski oraz utwardzenie z polbruku otoczenia świetlicy
- wykonanie ogrodzenia świetlicy na cokole siatka do wys. 1,50m
- zamontowanie furtki i bramy wjazdowej na posesję świetlicy

Przedmiar Robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE -			
1. Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych i gąsiorów, płyty nie nadające się do użytku (12,00 x 6,80) x 2 = 163,20m <sup>2</sup>	163,20		m <sup>2</sup>
2. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku ( 12 x 2) = 24,00mb	24,00		m
3. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku ( 2,70 x 4) = 10,80mb	10,80		m
4. Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, gzymsowe wiatrowe (12 x 2) = 24mb	24,00		m
5. Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ławy kominiarskie	1,80		m
6. Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołączenie dachu, odstęp łat ponad 24·cm ( 12,00 x 6,80) x 2 = 163,20m <sup>2</sup>	163,20		m <sup>2</sup>
2. WIĘŻBA DACHOWA, PRZEMUROWANIE KOMINÓW, WYKUCIE Z MURU, ROZBIÓRKI			
7. Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	4,80		m
8. Wykonanie na dachu pomostów poziomych 1,20 x 2,50) = 3,00m <sup>2</sup>	3,00		m <sup>2</sup>
9. Wykonanie na dachu pomostów pochyłych( 1,20 x 6,50) = 7,80m <sup>2</sup>	7,80		m <sup>2</sup>