



GMINA GRUNWALD
z siedzibą w Gierzwaldzie
14-107 Gierzwald
tel. (0 89) 647 20 52, fax (0 89) 647 21 50
e-mail: gmina-grunwald@wp.pl

Odpowiedzi na pytania dot. wykonania instalacji elektrycznej – poz. koszt.

1. (53) Rury instalacyjne o \varnothing 28mm
2. (54) Ściana z cegły gr. 38 L przepustu 40cm.
3. (55) Wyposażenie tablicy – Rozdzielnica FAELA 3 x 12
 - wyłącznik FR 104/100A,
 - ogranicznik przepięć B + C
 - wyłącznik różnicowo - prądowy P304_{in} 30mA
 - wyłącznik S 303B 20A
 - wyłącznik różnicowo – prądowy jednofazowy P- 300_{in} 25A
 - wyłącznik S 301 B 10A - 3 szt.
 - wyłącznik różnicowo – prądowy jednofazowy P – 300_{in} 25A
 - wyłącznik S 301 B 16A – 10szt.
 - lampka kontrolna fazy
4. (56) Puszka p/t \varnothing 60 spinana głęboka szt. 32.
5. (57) dot. przewodu Peszla \varnothing 28 mb 38,00
6. (59 – 62) osprzęt p/t
7. (63 – 65) oprawa jarzeniowa z modułami awaryjnymi 2 x 18
8. ilości i przekroje przewodów:
 - YDYp 3 x 2,5mm² na gniazdo wtykowe – 150mb
 - YDYp 3 x 1,5mm² oświetleniowy – 150mb
 - YDYp 5 x 2,5mm² gniazdo siłowe – 26mb
 - YKY 5 x 10mm² zasilanie rozdzielni – 28mb
9. Brak danych o głównym wyłączniku p/poż. – nie dotyczy
10. Brak w przedmiarze robót wykonania pomiarów odbiorowych:
 - wykonać protokoły z badania rezystencji izolacji w obwodach inst. elektrycznej o układzie TN – S i napięciu znamionowym $U_s=400/230V$
 - wykonać protokół z badania skuteczności ochrony p. porażeniowej przy samoczynne wyłączenie zasilania w układzie zasilania sieci TN –S i napięciu 400V : $U_o = 230V$ z zabezpieczeniem przetężeniowym
11. Nie występuje instalacja komputerowa.
12. (24 – 26) demontaż stojaka przewód YKY 5 x 10mm² – 22,00mb
szafka złączowo – pomiarowa na zewnątrz budynku z uziemieniem
bednarką 25/4 7mb
13. (70) okna 3 – czy 5 komorowe – system 3 komorowy białe, szyby w oknach zwykłe,
15. (74) są to drzwi wewnętrzne
16. (71 – 74) wszystkie drzwi pełne
17. (71 – 74) Tak, muszą spełniać wymogi p.poż, dwa zamki tyj Gerda+atest+gwarancja

WOJT
inż. *[signature]* Kacprzyk



GMINA GRUNWALD
ul. Główna 14-107 Grunwald
tel. (0 89) 647 20 52, fax (0 89) 647 21 50
e-mail: gmina-grunwald@wp.pl

Gmina Grunwald

Otrzymują wg rozdzielnika

Odpowiedzi uzupełniające na zadane pytania w sprawie ogłoszonego przetargu na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Kiersztanowie.

1. Kosztorys ofertowy przygotować zgodnie z załączonym drukiem – kosztorys ofertowy.
2. Pokrycie budynku świetlicy wiejskiej – blachodachówka powlekana.
3. Z uwagi na funkcję obiektu wszystkie drzwi wewnętrzne wykonać z PCV
4. Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych zabetonowanych – bez cokołu
5. Podłoże do ułożenia Polbruku wykonać zgodnie z opisem robót do pozycji KNR 11/321/1
6. Styropian utwardzony gr. 5cm. – posadzka
7. Styropian gr. 5cm. – jako wygłuszenie między istniejącym stropem a płytą gk na stelażu systemowym.
8. Tynki są w ilości podanej w przedmiarze. Pow. 185,87m² to fragmenty boazerii z płyt, którą należy zdemontować i uzupełnić całość tynkiem.
9. Inwestor nie przewiduje instalacji odgromowej na obiekcie.
10. Obróbki blacharskie pasów nadrynnowych, wiatrownic, komina należy uwzględnić w ofercie.
11. Parapety wewnętrzne należy przyjąć z polimerobetonu, zewnętrzne z blachy płaskiej w kolorze pokrycia więźby dachowej.
12. Inwestor nie będzie żądać inwentaryzacji zbiornika gnilnego
13. Należy wykonać protokoły badań instalacji elektrycznej.
14. Uwzględnić koszt sporządzenia protokołu odbioru przewodów dymowych i wentylacyjnych przemurowanego komina.

W załączeniu – druk kosztorysu ofertowego z pozycjami katalogowymi wraz z tabelą elementów scalonych - do wypełnienia przez oferentów.

Gierzwald. 08.11.2010r.

WOJT
inż. Henryk Kacprzyk