

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie sanitariatu do potrzeb osób niepełnosprawnych  
ADRES INWESTYCJI : Gimnazjum w Stębarku  
INWESTOR : Gmina Grunwald  
ADRES INWESTORA :  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : budowlana, sanitarna i elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
DATA OPRACOWANIA : 11.2010

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.2010

Data zatwierdzenia

mgr inż. Piotr MOTUS  
Upr. bud. nr 172,89.OL

REGON 510031721  
PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE  
PRACOWNIA - M  
*Piotr Motus*  
Kajkowo, ul. Bukowa 3  
14-100 OSTRÓDĄ; tel. (0-89) 466754

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 4-02</b>	<b>Dostosowanie sanitariatu do potrzeb osób niepełnosprawnych</b>			
d.1	<b>0235-08</b>	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	<b>KNR 4-02</b>	Demontaż pisuaru	kpl.		
d.1	<b>0235-01</b>		kpl.	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	<b>KNR 4-02</b>	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
d.1	<b>0114-01</b>		m	8.500	
		8.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>8.500</b>
4	<b>KNR 4-02</b>	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1	<b>0133-01</b>		szt.	3.000	
		3			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5	<b>KNR 4-02</b>	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.1	<b>0233-08</b>		szt.	2.000	
		2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	<b>KNR 4-02</b>	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
d.1	<b>0230-07</b>		m	2.000	
		2.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1	<b>0354-07</b>		szt.	2.000	
		2.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0354-08</b>		m <sup>2</sup>	4.100	
		4.10			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.100</b>
9		Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt		
d.1	kalk. własna		szt	4.000	
		4			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
10	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0348-02</b>		m <sup>2</sup>	3.680	
		3.68			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.680</b>
11	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0819-15</b>		m <sup>2</sup>	4.030	
		4.03			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.030</b>
12	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0811-07</b>		m <sup>2</sup>	3.400	
		3.40			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.400</b>
13	<b>KNR 4-01</b>	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0303-03</b>		m <sup>2</sup>	3.400	
		3.40			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.400</b>
14	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	<b>0336-02</b>		m	3.000	
		3.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
15	<b>KNR 4-01</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.1	<b>0313-04</b>		m	3.000	
		3			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
16	<b>KNR 4-01</b>	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną	m		
d.1	<b>0705-05</b>		m	3.000	
		3.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
17	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0349-04</b>		m <sup>3</sup>	0.350	
		0.35			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.350</b>

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.1 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 2.00	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
19	KNR 2-02 d.1 1019-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone / skrzydła z odzysku/ 2.05*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.100</b>
20	KNR-W 2- d.1 02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe  1.6*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
21	KNR-W 2- d.1 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe łazienkowe jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone  1.6*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
22	KNR 0-12II d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża  8.75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.750</b>
23	KNR 0-12II d.1 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną 8.75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.750</b>
24	KNR 0-12II d.1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 3.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.400</b>
25	KNR 0-12II d.1 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 3.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.400</b>
26	KSNR 4 d.1 0105-01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 8.20	m		
			m	8.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.200</b>
27	KSNR 4 d.1 0107-01	Zawory przelotowe i zwrotne o śr. 15 mm  2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
28	KNR 2-15 d.1 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	KNR 2-15 d.1 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KSNR 4 d.1 0205-04	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm łączone metodą wciskową 2.00	m		
			m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
31	KSNR 4 d.1 0205-02	Rurociągi z PCW o śr. 50 mm łączone metodą wciskową 1.50	m		
			m	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
32	KSNR 4 d.1 0212-02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem pcv z baterią umywalkową stojącą 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	KSNR 4 d.1 0214-02	Ustępy z płuczką typu kompakt 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	kalk. własna d.1	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	d.1 kalk. własna	Montaż lustra	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	d.1 kalk. własna	Montaż wyposażenia wc	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
37	d.1 KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		10.80	m <sup>2</sup>	10.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.800</b>
38	d.1 KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		5.30	m <sup>2</sup>	5.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.300</b>
39	d.1 KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		5.30	m <sup>2</sup>	5.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.300</b>
40	d.1 KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		10.80	m <sup>2</sup>	10.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.800</b>
41	d.1 KNR 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m		
		15.20	m	15.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.200</b>
42	d.1 KNR 5-08 0309-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm <sup>2</sup> z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
43	d.1 KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem / dzwonek/	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
44	d.1 KNR 5-08 0308-07	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez klejenie z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
45	d.1 KNR 5-08 0504-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych porcelanowych przykręcanych, końcowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>