

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ZJAZDÓW I DROGI GRUNTOWEJ  
ADRES INWESTYCJI : MIELNO DZ. NR 79/139, 144, 140/3 obręb Mielno gm. Grunwald  
INWESTOR : URZĄD GMINY GRUNWALD z siedzibą w GIERZWAŁDZIE  
ADRES INWESTORA : 14-107 GIERZWAŁD

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bohdan Nieciecki  
DATA OPRACOWANIA : 2011-06-21

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2011-06-21

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.3	km km	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
2 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 28.40*7.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	198.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>198.800</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
3 d.2	KNNR 1 0407-01 z.sz.2.2.2. 9911-04	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.02)  28.40*5.50*0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	78.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.100</b>
4 d.2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 272.00*4.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1278.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1278.400</b>
5 d.2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 272.00*4.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1278.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1278.400</b>
<b>3</b>		<b>PODBUDOWY</b>			
6 d.3	KNNR 6 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm 300.00*4.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1410.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1410.000</b>
7 d.3	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm 300*4.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1350.000</b>
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
8 d.4	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 4.50*300.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1350.000</b>
<b>5</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
9 d.5	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 300.00*1.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600.000</b>
<b>6</b>		<b>OBRAMOWANIA</b>			
10 d.6	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 300.00*2	m m	600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600.000</b>