
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa świetlicy wiejskiej
 ADRES INWESTYCJI : Marcinkowo
 INWESTOR : Gmina Grunwald
 ADRES INWESTORA : Grunwald
 WYKONAWCA ROBÓT :
 ADRES WYKONAWCY :

DATA OPRACOWANIA : 12.2012

Stawka roboczogodziny :
 Poziom cen : IV kw. 2012r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 12.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Tablica rozdzielcza TG			
1	KNNR 5 d.1 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 d.1 0407-04	Wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5 d.1 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.000
4	KNNR 5 d.1 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
2		Instalacja elektryczna			
5	KNNR 5 d.2 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		39	szt.	39.00	
				RAZEM	39.000
6	KNNR 5 d.2 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.000
7	KNNR 5 d.2 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 2x40 W	kpl.		
		6	kpl.	6.00	
				RAZEM	6.000
8	KNNR 5 d.2 0504-02	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane	kpl.		
		8	kpl.	8.00	
				RAZEM	8.000
9	KNNR 5 d.2 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 2x40 W	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 5 d.2 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		19	szt.	19.00	
				RAZEM	19.000
11	KNNR 5 d.2 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		98	m	98.00	
				RAZEM	98.000
12	KNNR 5 d.2 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe YDY żo 3x1,5 mm ²	m		
		75.00	m	75.00	
				RAZEM	75.000
13	KNNR 5 d.2 0205-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		9.5	m	9.50	
				RAZEM	9.500
3		Prace dodatkowe			
14	KNNR 5 d.3 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.		
		48	szt.	48.00	
				RAZEM	48.000
15	KNNR 5-08 d.3 0802-05	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.5 dm ³	szt.		
		19	szt.	19.00	
				RAZEM	19.000
16	KNNR 5 d.3 0102-01	Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych brzdach w betononie	m		
		98	m	98.00	
				RAZEM	98.000
17	KNNR 5 d.3 1207-10	Wykucie brzd dla rur RKL21, RS28 w betononie	m		
		98	m	98.00	
				RAZEM	98.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 5 d.3 1207-02	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych na styku elementów betonowych 173	m m	173.00	173.000
				RAZEM	173.000
19	KNNR 5 d.3 1208-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm 173	m m	173.00	173.000
				RAZEM	173.000
20	KNNR 5 d.3 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 0.52	m ³ m ³	0.52	0.520
				RAZEM	0.520
21	KNNR 5 d.3 1209-1001	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu 13	otw. otw.	13.00	13.000
				RAZEM	13.000
22	KNNR 5 d.3 1209-1201	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu 3	otw. otw.	3.00	3.000
				RAZEM	3.000
23	KNNR 5 d.3 0601-04	Przewody instalacji odgromowej nienapężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych 13.80	m m	13.80	13.800
				RAZEM	13.800
24	KNNR 5 d.3 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych w gruncie kat.III 6	m m	6.00	6.000
				RAZEM	6.000
25	KNNR 5 d.3 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III 55.84	m m	55.84	55.840
				RAZEM	55.840
4		Pomiary			
26	KNNR 5 d.4 1307-04	Sprawdzenie i pomiary przekazyńników prądowych lub napięciowych jednozakońcówowych 1	pomiar pomiar	1.00	1.000
				RAZEM	1.000
27	KNNR 5 d.4 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 5	pomiar pomiar	5.00	5.000
				RAZEM	5.000
28	KNNR 5 d.4 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 2	prób. prób.	2.00	2.000
				RAZEM	2.000
29	KNNR 5 d.4 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.00	1.000
				RAZEM	1.000