

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69	KNR 0-19 d.8 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie 1.00*2.60	m ² m ²	 2.60	
				RAZEM	2.600
70	KNR 2 d.8 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych 0.9*2.05*4	m ² m ²	 7.38	
				RAZEM	7.380
71	KNR 2 d.8 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 0.9*2.05*4	m ² m ²	 7.38	
				RAZEM	7.380
72	KNR 4-01 d.8 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 7	szt. szt.	 7.00	
				RAZEM	7.000
9		Posadzki			
73	KNR 0-12II d.9 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 84.40	m ² m ²	 84.40	
				RAZEM	84.400
74	KNR 0-12II d.9 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 84.40	m ² m ²	 84.40	
				RAZEM	84.400
75	KNR 0-12II d.9 1122-01	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 62.48	m m	 62.48	
				RAZEM	62.480
76	KNR 0-12II d.9 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 62.48	m m	 62.48	
				RAZEM	62.480
10		Tynki wewnętrzne			
77	KNR 4-01 d.10 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 149.72	m ² m ²	 149.72	
				RAZEM	149.720
78	KNR 4-01 d.10 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 38.10	m m	 38.10	
				RAZEM	38.100
79	KNR 2-02 d.10 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 149.72	m ² m ²	 149.72	
				RAZEM	149.720
80	KNR 2-02 d.10 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 11.43	m ² m ²	 11.43	
				RAZEM	11.430
81	KNR 2-02 d.10 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 149.72	m ² m ²	 149.72	
				RAZEM	149.720
82	KNR 4-01 d.10 0716-09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 84.40	m ² m ²	 84.40	
				RAZEM	84.400
83	KNR 2-02 d.10 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 84.40	m ² m ²	 84.40	
				RAZEM	84.400
84	KNR 2-02 d.10 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 84.40	m ² m ²	 84.40	
				RAZEM	84.400
85	KNR 4-01 d.10 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.000