

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGGIOŚ.271.1.2013. Nazwa zadania: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Marcinkowie.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

A. Branża budowlana

1. pozycja 4 - brak rozróbki ścian szczytowych (rozróbka niezbędna do ułożenia stropu typu LEIER) gr. 38 cm. $5,176 \text{ m}^3$

Odp.: przyjąć $12,560 + 5,176 = 17,736 \text{ m}^3$

2. brak w przedmiarach wywozu gruzu i ziemi z terenu budowy (jak zamierza rozwiązać to inwestor, czy wywóz i utylizacja gruzu oraz ziemi ma ponosić wykonawca na swój koszt (poz. 5, 6, 7, 8 13)

Odp.: koszt ponosi Wykonawca, wywóz na odległość do 3 km.

3. brak w przedmiarze ław betonowych pod ściany z bloczków betonowych (na czym będą murowane? brak tego elementu również na załączonych rysunkach w projekcie)

Odp.: jako, że w przetargu biorą udział firmy o potwierdzonym doświadczeniu zawodowym, możliwy jest dowolny sposób wykonania wspomnianego posadowienia. W projekcie aby wyeliminować możliwość tapnięcia podkopanych ścian przyjęto rozwiązanie wykonania odcinkowych ław typu ceglanego z użyciem jednak bloczków betonowych. Zwieńczeniem żelbetowym dla scalenia tak tworzonego fundamentu jest żelbetowy oczep nazwany na rys. nr 3 wieńcem, ze względu na KNR.

Stosując się do projektu należy zastosować sposób podany na rysunku nr 3- rzut fundamentów w dokumentacji budowlanej. Wieniec 24/25cm z B-20, zbrojony 4Ø12, strzemiona 20/20 Ø6;

4. pozycja 33 błędny przedmiar: wg opisu i projektu celem remontu jest zwiększenie wysokości stropu w budynku, istniejący strop ma zostać rozebrany jak i ściany zewnętrzne gr.38 cm (poz. 4 przedmiaru) wobec tego niezbędne jest podmurowanie ścian zewnętrznych z gazobetonu gr.24cm do wys. 3,12m (tak podano w projekcie rys. str 19 przekrój)

Odp.: przyjąć $22,174 + 26,437 - (\text{poz.33})8,10 = 40,511 \text{ m}^2$

5. brak w przedmiarze ocieplenia ścian styropianem gr.14cm (38cm - 24cm = 14cm) miejsce przemurowanych gazobetonem gr. 24cm w ilości $48,611 \text{ m}^2$ - proszę o wyjaśnienie.

Odp.: przyjąć $48,611 \text{ m}^2$

6. brak w przedmiarze ściany nośnej gr. 24 cm oddzielającej salę główną od kuchni i korytarza w ilości $15,169 \text{ m}^2$.

Odp.: przyjąć $15,169 \text{ m}^2$

7. poz. 47 brak wieńca nad ścianą nośną jw. gr 24 cm w ilości 0,297m³

Odp.: powiększyć poz. 47, przyjmując: $1,710 + 0,297 = 2,007 m^3$;

8. brak w przedmiarze gąsiorów stalowych powlekanych w ilości 16,70mb - proszę o wyjaśnienie.

Odp.: zastosować rozwiązanie adekwatne do krycia blachą trapezową powlekaną.

9. brak w przedmiarze obróbek blacharskich:

- | | |
|---|----------------------|
| - obróbek wiatrownicowych szczytów z blachy | - 4,35m ² |
| - obróbek pasów nadrynnowych z blachy | - 8,35m ² |
| - obróbek kominów z blachy | - 2,79m ² |
| - barier śniegowych | -33,40mb |

Odp.: przyjmując pozycje jw. oprócz barier śniegowych (dach mimo wszystko - płaski)

10. brak komunikacji dachowej i ław systemowych umożliwiających dojście do komina na dachu .

Odp.: Przyjąć wylaz dachowy w strefie komina i skomunikować go z przyjętym w projekcie wylazem drabinowym na strych.

11. w pozycji 92 przedmiaru są do wykonania tynki zewnętrzne w ilości 176,57m² natomiast brak jest skucia starych tynków- proszę o wyjaśnienie.

Odp.: przyjmując skucie starych tynków.

12. proszę o określenie czy ogrodzenie panelowe i brama dwuskrzydłowa ma być w wersji ocynkowanej czy powlekanej w kolorze?

Odp.: przyjmując wersję ocynkowaną.

13. brak w przedmiarze i projekcie furtki wejściowej czy Inwestor nie przewiduje jej montażu?

Odp.: zamontować furtkę szerokości 1m i trawle zabezpieczyć przed kradzieżą

Branża sanitarna:

1. dotyczy pozycji 5 i 6 przedmiaru: przewidziane jest zasilenie grzejników CO za pośrednictwem rozdzielacza 7 obwodowego, gdzie do zasilenia i odpływu z grzejnika idą 2 rury, umieszczając rozdzielacz w pobliżu kuchni to nawet w linii prostej do grzejników ilość rur podana w przedmiarze jest za mała wg pomiarów z rysunków

- Ø 15 mm	47,57 mb
- Ø 20 mm	47,57 mb - powrót.

Odp.: przyjąć:

- Ø 15 mm	47,57 mb
- Ø 20 mm	47,57 mb - powrót.

2. pozycja 21 podana w m² otuliny - w rozwinięciu materiałowym w podstawie wyceny KNR-W-16 0303-01 przewidziana ilość otuliny w mb wynosi 12,648 (można to sprawdzić w wykazie materiałowym dla branży sanitarnej podanej przez Zamawiającego poz. 56) sugeruję zmianę podstawy wyceny na KNR 0-34 0101-18 w ilości odpowiedniej.

Odp.: przyjąć wg KNR 0-34 0101-18 w ilości 107,46 mb.

3. pozycja 23 w przedmiarze jest 1 urządzenie, natomiast próby regulacji podlega 7.

Odp.: przyjąć 7.

4. pozycja 28 przedmiaru przewiduje montaż 1 przepływowego podgrzewacza do wody, natomiast w projekcie (opis i schemat) znajdują się 2.

Odp.: przyjąć dwa.

5. brak wywozu z terenu budowy nadmiaru ziemi z wykopu pod szambo $15,37 - 3,7 = 11,50\text{m}^3$.

Odp.: przyjąć ilość $11,50\text{ m}^3$, wywóz na odległość do 3 km.

C. Zieleń.

1. proszę o doprecyzowanie pozycji 3 - jakie drzewka i krzewy (rodzaj, nazwa) przewiduje Zamawiający do nasadzeń?

Odp.: Drzewa i krzewy liściaste, trwałe, zielone wg zaproponowanej przez Wykonawcę kompozycji.

2. z czego ma być wykonana tablica informacyjna, jaką posiadać wielkość i sposób zamocowania?

Odp.: Tablica w tworzywa sztucznego o wymiarach 70x90 cm montowana na dwóch okrągłych słupach drewnianych o wysokości 2,20 m nad gruntem, zamontowanych w grunt za pomocą kotew stalowych ocynkowanych ogniowo.

D. Branża elektryczna.

1. dotyczy wyposażenia tablicy TG wg w przedmiarze jest: poz.2 wyłącznik P301B32 - 1 szt/poz.3 i 4 wyłącznik S191B16 - co jest zgodne z projektem i schematem. brak natomiast w przedmiarze znajdujących się w projekcie: S191B10 w ilości 3 szt. oraz ochronnika przepięć DEHN guard TNS w ilości 1 szt. Proszę o wyjaśnienie.

<i>Odp.: przyjąć</i>	<i>S191B10 w ilości</i>	<i>3 szt.</i>
	<i>i DEHN guard TNS</i>	<i>1 szt</i>

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o nie przedłużaniu terminu do składania ofert.

WÓJT

inż. Henryk Kacprzyk

Wójt Gminy Grunwald inż. Henryk Kacprzyk

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy