

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

NAZWA INWESTYCJI : <<nazwa budowy>>  
ADRES INWESTYCJI : <<lokalizacja budowy>>  
INWESTOR : <<nazwa zamawiającego>>  
ADRES INWESTORA : <<adres zamawiającego>>  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bohdan Nieciecki (DROGOWA)  
DATA OPRAWOWANIA : 27.04.2014

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27.04.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.540	km km	0.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.540</b>
2	KNNR 1 d.1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 808.720	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	808.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>808.720</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
3	KNNR 6 d.2 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 1039.500	m m	1039.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1039.500</b>
4	KNNR 6 d.2 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 719.475	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	719.475	
				<b>RAZEM</b>	<b>719.475</b>
5	KNNR 6 d.2 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 482.900	m m	482.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>482.900</b>
6	KNNR 6 d.2 0805-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem 77.440	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	77.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.440</b>
<b>3</b>		<b>PODBUDOWY</b>			
7	KNNR 6 d.3 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 1827.175	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1827.175	
				<b>RAZEM</b>	<b>1827.175</b>
8	KNNR 6 d.3 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm 1827.175	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1827.175	
				<b>RAZEM</b>	<b>1827.175</b>
9	KNNR 6 d.3 0111-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m <sup>2</sup> , warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1672.300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1672.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1672.300</b>
<b>4</b>		<b>OBRAMOWANIA</b>			
10	KNNR 6 d.4 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 925.100	m m	925.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>925.100</b>
11	KNNR 6 d.4 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 1039.500	m m	1039.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1039.500</b>
<b>5</b>		<b>NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW</b>			
12	KNNR 6 d.5 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1672.300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1672.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1672.300</b>
<b>6</b>		<b>WJAZDY</b>			
13	KNNR 6 d.6 0102-03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 341.160	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	341.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>341.160</b>
14	KNNR 6 d.6 0109-02	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 341.160	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	341.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>341.160</b>
15	KNNR 6 d.6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 341.160	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	341.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>341.160</b>
16	KNNR 6 d.6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 133.70	m m	133.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>133.700</b>
<b>7</b>		<b>STUDNIE CHŁONNE</b>			
17	KSNR 6 d.7 0604-06	Studnie chłonne z kręgów średnicy 1.2 m i głębokości 3 m 4	szt. szt.	4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>