
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI: ODNOWA NAWIERZCHNI DROGI W M. STĘBARK

ADRES INWESTYCJI: STĘBARK GM. GRUNWALD DZ. 300/4 OBREB 17

INWESTOR: GMINA GRUNWALD Z SIEDZIBĄ W GIERZWAŁDZIE

ADRES INWESTORA: 14-107 GIERZWAŁD

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DROGOWA BOHDAN NIECIECKI

DATA OPRACOWANIA: 2014-06-16

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
		3219,000	m2	3 219,000	
				RAZEM	3 219,000
2	KSNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		3219,000	m2	3 219,000	
				RAZEM	3 219,000
3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1,25	m2		
		3219,000	m2	3 219,000	
				RAZEM	3 219,000