

Budowa zespołu rekreacyjno-edukacyjnego w Kitnowie (zielona biblioteka)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Nasadzenie roślinne		
1	KNR 2-21 0411/04	Przygotowanie terenu pod obsadzenia w gruncie kategorii III z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 20cm 8,7555	m2	8,7555
		razem	m2	8,7555
2	KNR 2-21 0323/01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy / głębokości dołów 0,5m bez zaprawy dołów 26	szt	26,000
		razem	szt	26,000
3	KNR 2-21 0302/01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości dołów 0,3m bez zaprawy dołów 28	szt	28,000
		razem	szt	28,000