

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WYPOSAŻENIE			
1	kalkulacja indywidualna	Zestaw zabawkowy nr 11 Ekstra Plus z transportem i montażem	kpl		
		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	kalkulacja indywidualna	Huśtawka ważka na sprężynie Ekstra Plus z transportem i montażem	kpl		
		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3	kalkulacja indywidualna	Huśtawka podwójna z belką metalową Ekstra z transportem i montażem	kpl		
		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4	kalkulacja indywidualna	Karuzela krzyżowa z transportem i montażem	kpl		
		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5	kalkulacja indywidualna	Bujak sprężynowy Konik Ekstra Plus z transportem i montażem	kpl		
		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6	kalkulacja indywidualna	Bujak sprężynowy Skuter Ekstra Plus z transportem i montażem	kpl		
		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7	kalkulacja indywidualna	Piaskownica z palisady z transportem i montażem	m		
		15,70	m	15,700	
				RAZEM	15,700
8	Material d.1	Dostawa piasku do piaskownicy (15t)	trans- port trans- port		
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
9	kalkulacja indywidualna	Ławka z bali przenośna z oparciem z transportem i montażem	kpl		
		2,00	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
10	kalkulacja indywidualna	Tablica informacyjna Ekstra Regulamin	kpl		
		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		OBRZEŻE Z PALISADY DREWNIANEJ			
11	KNR 2-31 d.2 0401-02 analogia	Rowki pod palisady	m		
		(20,00+10,00)*2-1,00	m	59,000	
				RAZEM	59,000
12	KNR 2-31 d.2 0407-03 analogia	Obrzeża z palisady drewnianej	m		
		(20,00+10,00)*2-1,00	m	59,000	
				RAZEM	59,000
3		NAWIERZCHNIA ŻWIROWA			
13	KNR 2-01 d.3 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²		
		20,00*10,00	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
14	KNR 2-31 d.3 0202-03 + KNR 2-31 0202-04 analogia	Nawierzchnia żwirowa - gorna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²		
		200,00	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000