

RGGIOŚ.271.10.2014

Gierzwald, 2014-12-22

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGGIOŚ.271.10.2014.
Nazwa zadania: **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zybułtowo, Dylewo i Kitnowo.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1. Ze względu na rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem budowlanym wnosimy o podanie faktycznej ilości przepompowni ścieków sieciowych dwupompowych oraz ich nazw dla poszczególnych miejscowości.

Odp. 1. Zakres robót obejmuje 1 (jedną) przepompownię główną 2-pompową w msc. Dylewo oraz 3 (trzy) przepompownie przydomowe 1-dno pompowe w msc. Kitnowo (kolonia).

Pytanie 2. Czy zbiorniki przepompowni ścieków – sieciowych mają być wykonane z polimerobetonu jako jednorodne i szczelne zgodnie z zamieszczonym opisem w przedmiarach oraz STWiOR dołączonych do SIWZ?

Odp. 2. Przepompownia ścieków główna w msc. Dylewo ma być wykonana jako jednorodna z polimerobetonu.

Pytanie 3. Czy przepompownie przydomowe mają być wykonane w oparciu o pompy śrubowo – wporowe czy pompy z wirnikiem wirowym z nożem tnącym. Każdy z tych układów pracuje w oparciu o różne parametry wydajnościowe. Przy założeniach w przedmiarach układ z pompami wporowymi będzie powodował zarastanie rurociągów tłocznych i powodował wzrost zużycia energii elektrycznej. Czy Zamawiający posiada obliczenia hydrauliczne dla całego układu kanalizacji w systemie pomp wporowych, potwierdzające prawidłowe działanie całego układu pompowego.

Odp. 3. Przepompownie przydomowe w ilości 3-ch sztuk mają być wykonane wg technologii i rozwiązań opisanych w Projekcie Technicznym.

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur polipropylenowych strukturalnych z PP-B SN8, zgodnie z opisem projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kitnowo i Dylewo (strona nr 19-20) i projektu wykonawczego strona 6-7?

Odp. 4. Zamawiający dopuszcza stosowanie rur PVC różnych producentów SN8 – litych. Nie dopuszcza się stosowania rur spienianych.

Pytanie 5. Czy Zamawiający potwierdza wykonanie studni betonowych DN1200 i DN1500 bez pierścieni odciążających zgodnie z projektem wykonawczym rysunek nr 107 i 108?

Odp. 5. Zamawiający przewiduje wykonanie studni betonowych z pierścieniami odcciążającymi DN 1200mm i 1500mm.

Pytanie 6. Ze względu na krótki okres przygotowania oferty i przypadające dni świąteczne, prosimy o zmianę terminu złożenia oferty z dnia 31.12.2014 na dzień 09.01.2015.

Odp. 6 Zamawiający nie zmienia terminu do składania ofert i jest on ustalony na 30.12.2014 roku na godzinę 10:00.

Pytanie 7. Czy Zamawiający może udostępnić przedmiary w wersji edytowalnej w formacie Norma z rozszerzeniem ath lub xrn1?

Odp. 7. Zamawiający nie dysponuje przedmiarami robót w wersji edytowalnej, dlatego nie może jej udostępnić.

Pytanie 8. Czy Zamawiający może udostępnić załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej?

Odp. 8. Dnia 22.12.2014 Zamawiający udostępnia załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

WÓJT
inż. Henryk Kacprzyk

Wójt Gminy Grunwald inż. Henryk Kacprzyk

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy.