
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Montaż kasetonowego sufitu podwieszanego sali głównej świetlicy w Zybułowie
ADRES INWESTYCJI : 14-107 Zybułowo gmina Grunwald
INWESTOR : Gmina Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
ADRES INWESTORA : Gierzwałd 33, 14-107 Gierzwałd
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

DATA OPRACOWANIA : 06.05.2017

Poziom cen : I kw. 2017r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.05.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1		Montaż kasetonowego sufitu podwieszanego w sali głównej świetlicy w Zybułtowie					
1	KNR AT-43	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płyta- mi sufitowymi RIGIPS GYPREX (system 4.07.80)	m ²	112.57			
d.1	0213-03						
2	KNR-W 5-08	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwie- szanych - panel LED 595x595 mm	kpl.	9			
d.1	0512-01						
3	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o ilości wylot- ów 4 i przekroju przewodów do 6 mm ² - mocowa- nych przez przykręcenie	szt.	9			
d.1	0303-12						
4	KNR-W 5-08	Peszel o średnicy do 20 mm układane n.t. na goto- wych uchwyтах	m	10.80			
d.1	0110-01						
5	KNR-W 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane nad podsufitką bez mocowania	m	75.00			
d.1	0212-01						
Razem dział: Montaż kasetonowego sufitu podwieszanego w sali głównej świetlicy w Zybułtowie							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

mgr inż. Piotr MOTUS
Upr. bud. nr 172/89/OL