

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45212190-4 Wznoszenie osłon przeciwsłonecznych
- 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
- 45223220-4 Roboty zadaszeniowe

NAZWA INWESTYCJI : Zadaszenie i rozbudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej we Frygnowie
 ADRES INWESTYCJI : Frygnowo dz. nr 70, Gmina Grunwald
 INWESTOR : Gmina Grunwald
 ADRES INWESTORA : Gierzwałd, 14-107 Gierzwałd
 WYKONAWCA ROBÓT :
 ADRES WYKONAWCY :

DATA OPRACOWANIA : 06.05.2017

mgr inż. Grażyna Piotrowska
UPP. BUD. NR 107/84/OL
sporz. inż. Grażyna Piotrowska

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :
mgr inż. Piotr MOTUS
 Upr. bud. nr 172/89 OL

INWESTOR :

Data opracowania
 06.05.2017

Data zatwierdzenia

REGON 510031721
 PROJEKTOWANIE w BUDOWNICTWIE
 F R A C O W N I A - M
Piotr Motus
 Kąjkowo, ul. Bukower 8
 TEL. KOSTRÓDA 10-8846675

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Zadaszenie i rozbudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej we Frygnowie				
1	KNR 2-22	Demontaż balustrad z poręczami	m	25.52		
d.1	0603-03 ana- logia					
2	KNR 0-11	Demontaż nawierzchni z polbruku i schodów	m ²	8.81+15.19 = 24.000		
d.1	0321-04 ana- logia					
3	NNRNKB 202	Rozbiórka ścian z bloczków betonowych	m ²	6.60		
d.1	0137-02 ana- logia	- 12 metrowego pasa bloczków o wys. 25 cm 12*0,25 = 3,00 m ² - rozbiórka boków schodów do likwidacji 4 szt 10x0,25x0,36x4 = 3,60 m ²				
4	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	24.00		
d.1	0814-02					
5	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu od- cinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³	0.84		
d.1	0104-02					
6	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1.5 m i głębok. do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³	12.648		
d.1	0310-02					
7	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	0.496		
d.1	1101-01					
8	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer- kości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m ³	2.976		
d.1	0202-01					
9	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budyn- ków i budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm	t	0.024		
d.1	0290-01					
10	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budyn- ków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm	t	0.088		
d.1	0290-02					
11	NNRNKB 202	(z.I) Ściany budynków jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubości 25 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej (6,6 m ² bloczków z rozbiórki)	m ²	14.88		
d.1	0137-02					
12	KNR 2-01	Zasypywanie przestrzeni pod nowy taras o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 1.6-2.5 m	m ³	7.983		
d.1	0320-0202					
13	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	6.84		
d.1	1101-07					
14	KNR-W 2-01	Ręczne obsypanie fundamentów i ścian fundamen- towych gr kat. -III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie ręczne z ubiciem	m ³	2.23		
d.1	0501-01 uw.p.tab.					
15	KNR 0-11	Nawierzchnia z kostki betonowej "POLBRUK" gru- bości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbiórki	m ²	24.00		
d.1	0321-04					
16	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym pod scho- dy gr. 10 cm	m ³	0.726		
d.1	1101-01					
17	NNRNKB 202	(z.I) Schody z bloczków betonowych na zaprawie ce- mentowej - bloczki z rozbiórki	m ³	7.26		
d.1	0136-02 ana- logia					
18	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- ce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin za- prawą cementową - obrzeża z rozbiórki	m	24.00		
d.1	0407-05					
19	KNR 4-01	Zabetonowanie kotew U do montażu słupów w pod- łożu o powierzchni do 0.1 m ² przy głębokości ponad 10 cm	szt.	31.00		
d.1	0206-02					
20	KNP 02 0703-	Izolacja pionowa nieotynkowanych ścian fundamen- towych - posmarowanie ścian lepikiem, przycięcie i przyklejenie jednej warstwy folii kubelkowej bez grza- nia lepiku	m ²	14.88		
d.1	04.03					