

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212190-4 Wznoszenie osłon przeciwsłonecznych
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45223220-4 Roboty zadaszeniowe

NAZWA INWESTYCJI : Zadaszenie i rozbudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej we Frygnowie
ADRES INWESTYCJI : Frygnowo dz. nr 70, Gmina Grunwald
INWESTOR : Gmina Grunwald,
ADRES INWESTORA : Gierzwałd , 14-107 Gierzwałd
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

DATA OPRACOWANIA : 25.10.2016

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.10.2016

Data zatwierdzenia

21 d.1	KNR 2-02 0407-05	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³ drew.	0,705		
22 d.1	KNR 2-02 0407-03	Belka dystansowa słupa wewnętrznego o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³ drew.	0,12*0,12* 1,2*7 = 0,121		
23 d.1	KNR 5-08 0807-02	Mechaniczne wiercenie otworów w drewnie - śr. 16 mm	szt.	14		
24 d.1	wycena indywidualna	Montaż kołków rozporowych do montażu słupów do ściany o dł 420 mm	szt.	14,00		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
25 d.1	KNR 2-02 0406-06	Oczep 12 x 18 cm , długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³ drew.	0,70		
26 d.1	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykle 8 x 16 cm, długość ponad 4,5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³	1,34		
27 d.1	KNR 2-02 0408-01	Miecze 8 x 12 cm przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³	0,461		
28 d.1	KNR 2-02 0408-01	Nakładki mieczy 2,5 x 12 cm przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³	0,05		
29 d.1	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej	m ²	81,50		
30 d.1	KNR 4-01 1303-01	Wykonanie i montaż stężenia taśmą stalową 40 x 5 mm	kg	31,36		
31 d.1	KNP 02 0817- 03.03	Krycie dachów o pow. do 100 m2 płytami falistymi z poliwęglanu- na łatach	m ²	81,50		
32 d.1	NNRNKB 202 0419-06	(z. II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - deski czołowe o przekroju ponad 180 cm2	m ³	0,192		
33 d.1	KNR 2-14 0406-02	Balustrady pomostowe	m	17,88		
34 d.1	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ognio i grzybochronna elementów drewnianych	m ²	138,28		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: