


PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Szczepankowo (dz. nr 112/4) gm. Grunwald

LP.	PODSTAWA WYCENY	OPIS ROBÓT	JEDN. MIARY	ILOŚĆ
1.	2.	3.	4.	5.
1.		ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1.1.	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe – przy wyznaczeniu trasy drogi	km	0,080
1.2.	KNR 2-31 0815/02	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm, na podsypce piaskowej	m ²	54,00
1.3.	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	60,00
1.4.	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu samochodem samowładowczym na odległość 5,00 km	m ³	7,00
1.5.	KNR 4-01 0108/12	J.W. dodatek za każdy następny 1 km	krotność	4
2.		ROBOTY ZIEMNE		
2.1.	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV gr. 40 cm	m ²	358,00
2.2.	KNR 2-31 0101/02	J.W. dodatek za każde następne 5 cm głębokości	krotność	4
2.3.	KNR 4-01 0108/06	Wywóz ziemi samochodem samowładowczym na odległość 1 km	m ³	143,50
3.		NAWIERZCHNIA DROGI		
3.1..	KNR 2-31 0402/03	Ława pod krawężniki betonowa B-15	m ³	8,10
3.2.	KNR 2-31 0403/03	Krawężnik betonowy wystający o wym. 15x30 cm na podsypce cementowej	m	180,00
3.3.	KNR 2-31 0103/04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	318,00
3.4.	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca z piasku na całej szer. drogi gr. 10 cm po zagęszczeniu	m ²	318,00
3.5.	KNR 2-31 0115/01	Podbudowa z kruszywa naturalnego o frakcji do 31,5 mm, grubości 17 cm po zagęszczeniu	m ²	318,00
3.6.	KNR 2-31 0115/02	J.W. dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	Krotność	2
3.7.	KNR 2-31 0105/07	Podsypka cementowo- piaskowa gr. 3 cm po zagęszczeniu	m ²	318,00
3.8.	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	318,00

spor. 

WÓJT

Adam Szczepkowski

STR. 1