

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Remont i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dylewo, gm. Grunwald

LP.	PODSTAWA WYCENY	OPIS ROBÓT	JEDN. MIARY	ILOŚĆ
1.	2.	3.	4.	5.
1.		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1.1.	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe – przy wyznaczeniu trasy drogi	km	0,100
	KNR 2-31 0115/01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa naturalnego łamanego o frakcji do 31,5 mm, grubości średnio 8 cm po zagęszczeniu, z profilowaniem	m <sup>2</sup>	530,00
2.		<b>NAWIERZCHNIA DROGI</b>		
2.1.	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych o grubości 3,00 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	530,00
2.2.	Kalkulacja indywidualna	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni asfaltowej warstwy wiążącej	m <sup>2</sup>	530,00
2.3.	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych o grubości 3,00 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	530,00