

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROZBIORKI			
1	KNR-W 4-03 1150-03	Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych pojedynczych o dł. do 10 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		BUDOWA SIECI OŚWIETLENIOWEJ			
2	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3		
		0,8 * 0,6 * 638	m3	306,240	
				RAZEM	306,240
3	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3		
		0,6 * 0,6 * 638	m3	229,680	
				RAZEM	229,680
4	KNNR 5 0706-02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m	m		
		2 * 638	m	1 276,000	
				RAZEM	1 276,000
5	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych SRS 75	m		
		129	m	129,000	
				RAZEM	129,000
6	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVK 50	m		
		88	m	88,000	
				RAZEM	88,000
7	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych	szt.		
		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
8	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.p rzew .		
		22	kpl.p rzew .	22,000	
				RAZEM	22,000
9	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
10	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie - YKXs 5x16	m		
		638	m	638,000	
				RAZEM	638,000
11	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli w rurach - YKXs 5x16	m		
		217	m	217,000	
				RAZEM	217,000
12	KNNR 5 0713-03	Wciąganie kabli do słupów	m		
		88	m	88,000	
				RAZEM	88,000
13	KNNR 5 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ²	szt.		
		45	szt.	45,000	
				RAZEM	45,000
14	KNNR 5 0605-05	Montaż uzimów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III	m		
		220	m	220,000	
				RAZEM	220,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2	KNNR 5 0606-05	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.		
		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
16 d.2	KNNR 5 0606-06	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następane 1,5 m długości ponad 4,5 m	szt.		
		66	szt.	66,000	
				RAZEM	66,000
17 d.2	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	szt.		
		23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
18 d.2	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy	odc.		
		23	odc.	23,000	
				RAZEM	23,000
19 d.2		Obsługa geodezyjna	1 szt		
		1	1 szt	1,000	
				RAZEM	1,000