



Gmina  
Grunwald



POLSKI  
ŁAD



Znak sprawy: RGGIOŚ.271.6.2023

Załącznik nr 7.1 do SWZ

**PRZEDMIAR** (szacunkowy):

Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domkowo - działka nr 163, obr. Domkowo

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY POMIAROWE</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		2,2	km	2,2	
				<b>RAZEM:</b>	<b>2,2</b>
2 d.1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - inwentaryzacja powykonawcza	km		
		2,2	km	2,2	
				<b>RAZEM:</b>	<b>2,2</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
3 d.2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek	m2		
		12100,00	m2	12100,000	
				<b>RAZEM:</b>	<b>12100,000</b>
4 d.2	KNR 2-01 0205-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 7 km (50%)	m3		
		605,00	m3	605,000	
				<b>RAZEM:</b>	<b>605,000</b>
<b>3</b>		<b>PODBUDOWY</b>			
5 d.3	KNR 2-31 0101-01/02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm - JEZDNIA + ZJAZDY	m2		
		8800,00 + 70,00	m2	8870,000	
				<b>RAZEM:</b>	<b>8870,000</b>
6 d.3	KNR 2-31 0114-01/02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm - JEZDNIA	m2		
		8800,00	m2	8800,000	
				<b>RAZEM:</b>	<b>8800,000</b>



Gmina  
Grunwald



POLSKI  
ŁAD



7 d.3	KNR 2-31 0114-01/02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - POBOCZA	m2		
		3300,00	m2	3300,000	
				<b>RAZEM:</b>	<b>3300,000</b>
8 d.3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm - ZJAZDY	m2		
		70,00	m2	70,000	
				<b>RAZEM:</b>	<b>70,000</b>
4		<b>NAWIERZCHNIE</b>			
9 d.4	KNR 2-31 0310-05/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - JEZDNIA + ZJAZDY	m2		
		8870,00	m2	8870,000	
				<b>RAZEM:</b>	<b>8870,000</b>
10 d.4	KNR 2-31 0310-01/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm - JEZDNIA + ZJAZDY	m2		
		8870,00	m2	8870,000	
				<b>RAZEM:</b>	<b>8870,000</b>
11 d.5	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe	szt	Wg projektu	