



PRZEDMIAR (szacunkowy):

Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rychnowo Kolonia - działka nr 155/5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR					
1		ROBOTY POMIAROWE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,88	km		0,88
RAZEM:					0,88
2 d.1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - inwentaryzacja powykonawcza	km		
		0,88	km	0,88	
RAZEM:					0,88
2		ROBOTY ZIEMNE			
3 d.2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek	m2		
		4840,00	m2	12100,000	
RAZEM:					4840,000
4 d.2	KNR 2-01 0205-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 9 km (50%)	m3		
		242,00	m3	242,000	
RAZEM:					242,000
3		PODBUDOWY			
5 d.3	KNR 2-31 0101-01/02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm - JEZDNIA + ZJAZDY	m2		
		3520,00 + 75,00	m2	3595,000	
RAZEM:					3595,000
6 d.3	KNR 2-31 0114-01/02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm - JEZDNIA	m2		
		3520,00	m2	3520,000	
RAZEM:					3520,000



Gmina
Grunwald



POLSKI
ŁAD



7 d.3	KNR 2-31 0114-01/02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - POBOCZA	m2		
		1320,00	m2	1320,000	
				RAZEM:	1320,000
8 d.3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm - ZJAZDY	m2		
		75,00	m2	75,000	
				RAZEM:	75,000
4		NAWIERZCHNIE			
9 d.4	KNR 2-31 0310-05/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - JEZDNIA + ZJAZDY	m2		
		3595,00	m2	3597,000	
				RAZEM:	3595,000
10 d.4	KNR 2-31 0310-01/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm - JEZDNIA + ZJAZDY	m2		
		3595,00	m2	3595,000	
				RAZEM:	3595,000
11 d.5	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe	szt	Wg projektu	