

PRZEDMIAR ROBÓT

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym
ADRES INWESTYCJI : 14-107 Mielno (działka nr 122/13) Gmina Grunwald
INWESTOR : Gmina Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
ADRES INWESTORA : Gierzwałd 33, 14-107 Gierzwałd
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

DATA OPRACOWANIA : 06.12.2017

Poziom cen : I Kw. 2017r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.12.2017

Data zatwierdzenia

mgr inż. Piotr MOTUS
Upr. bud. nr 172/89, OL

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Plac zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym				
1.1		Ogrodzenie placu zabaw				
1		Wytyczenie ogrodzenia placu zabaw	kpl	1		
d.1	wycena indywidualna					
1						
2	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczakami	m ²	65,00		
d.1	0125-04					
1						
3	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	65,00		
d.1	0105-03					
1						
4	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	65,00		
d.1	0105-04					
1		Krotność = 12				
5	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,3 m (kat gr III)	dół	12		
d.1	0312-10					
1						
6	KNR 2-22	Stopy fundamentowe prefabrykowane	elem.	12		
d.1	0301-01					
1						
7	KNR-W 2-01	Ręczne zasypywanie wykopów w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie ręczne	m ³	2,20		
d.1	0501-01					
1						
8	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki (piłkochwyty) wysokości 4,0 m na słupkach stalowych z rur śr. 60x2,5 mm o wys 5000 mm, obsadzonych w stopach i obetonowanych	m	43,50		
d.1	1804-12					
1	analogia					
9		Montaż furki w ogrodzeniu 1000x2000 mm	kpl	1		
d.1	wycena indywidualna					
1						
10		Dostawa i montaż karuzeli talerzowej typu "Trzmieł"	szt	2		
d.1	wycena indywidualna					
1						
11		Dostawa i montaż huśtawki "WAŻKA"	szt	3		
d.1	wycena indywidualna					
1						
12		Wieża wspinaczkowa - zestaw zabawowy dla dzieci młodszych z jedną zjeżdżalnią typ "AGATKA"	kpl	1		
d.1	wycena indywidualna					
1						
Razem dział: Ogrodzenie placu zabaw						
Razem dział: Plac zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

mgr inż. Piotr MOTUS
Upr. bud. nr 172/89/OL